

Sprint 1

El proyecto se llama CampusTech Network.

La idea principal es diseñar la infraestructura de red, tanto física como lógica, para un campus que mezcla actividades empresariales y educativas. El campus tiene 4 edificios. En este primer sprint no vamos a configurar la red, sino que vamos a sentar las bases estructurales del entorno. Esto significa definir como están distribuidos los edificios, las plantas, las zonas y los usuarios.

El objetivo es tener una visión clara y general del sistema antes de meterlos de lleno en la parte técnica en los siguientes sprints.

Diseño de los 4 edificios

Edificio A: Administración.

Edificio B: Formación y Aulas.

Edificio C: Investigación y Desarrollo.

Edificio D: Servicios y Data Center.

Que hace cada edificio

Edificio A: Aquí se maneja la gestión, recursos humanos, dirección y oficinas administrativas.

Edificio B: Tiene las aulas, salas de formación y laboratorios de informática.

Edificio C: Espacio para desarrollo de proyectos, equipos técnicos, ingenieros y pruebas.

Edificio D: Alberga la infraestructura crítica: el centro de procesamiento de datos, servidores, soporte IT y comunicaciones.

Distribución de las plantas

Cada edificio tiene 3 plantas:

Planta 1: recepción, zonas comunes, salas de reuniones y acceso principal.

Planta 2: espacios de trabajo principales, como oficinas, aulas o laboratorios, según el edificio.

Planta 3: zonas más especializadas, como la dirección, investigación avanzada o servidores secundarios.

Tipos de usuarios por zona

En Administración trabajan personal administrativo y directivos.

En Formacion hay estudiantes y profesores.

En Investigacion y Desarrollo estan los ingenieros y tecnicos.

En Servicios tenemos personal IT y administradores de sistemas.

Necesidades basicas de red

Conexion entre edificios

Acceso a Internet.

Separar el trafico por departamentos

Wifi en todas las plantas.

Seguridad y control de accesos.

Alta disponibilidad en el Edificio D

Comunicacion interna

Donde van las salas tecnicas

Cada edificio tiene una sala tecnica, idealmente en la Planta 1 .

El centro de datos principal esta en el Edificio D, tambien en Planta . 1 .

Hay armarios de comunicaciones repartidos por cada planta.